

28. marts 2025

Til Horsens Kommune, Natur og Miljø

Ansøgning om godkendelse af udlægning af standpladssten i Bygholm Å nedstrøms stryget ved Åvænget.

Baggrund

På den midterste del af stryget i Bygholm Å ved Åvænget er der gode gydebanks, men også meget sediment. Stryget blev sidst spulet tilbage i september 2024.

Ved udlægges skjulesten vil der skabes en dynamik i åen som vil være med til at fjerne / mindske aflejringerne af sig selv og samtidig forbedre levevilkårene for fiskeyngel.

Lodsejere.

Stryget ved Åvænget: Horsens Kommune

Forslag til udlægning af standpladssten.

Da strømhastigheden er forholdsvis høj, foreslås udlægge af standpladssten i størrelsen ca. 40-50 cm i diameter med en tæthed på ca. 1 pr. kvm. Der foreslås udlægning på ca. 50 meter af midterste strækning jf. kortet.



Der vil blive anvendt 50 m * 5 m = 250 sten med en diameter på ca. 40 til 50 cm.

Udførelse.

Det er planen at udføre arbejdet i tidsrummet mellem august og første halvdel af oktober, så arbejdet kan være overstået inden gydetiden fra slut oktober til december.

Arbejdet vil blive finansieret via DTU/Aqua af konverterede udsætningsmidler, idet Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har ophørt med de udsætninger, som egnens fiskeplejeplaner omhandler. Midlerne til arbejdet vil være den residual, der er tilbage, når andre planlagte restaureringsarbejder er udført. Det forventes, at arbejdet kan udføres over en weekend med frivillig arbejdskraft og indlejede maskiner.

Foreningen vil advisere Horsens Kommune i god tid, inden arbejder sættes i værk. Sten vil blive læsset af fra lastbil på græs/grus arealet ved P-pladsen for enden af Studentervænget og blive transporteret til udlægningsstrækningerne derfra. Efter arbejdets udførelse fjernes alle sport.

Venlig hilsen

René Juul Strandgaard